



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO. DE BAJA CALIFORNIA SUR**  
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA**

COLEGIO DE BACHILLERES EDO. B.C.S.  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 DEPTO. DE REC. MAT. Y DE SERVICIOS

CALLE POLÍTÉCNICO NACIONAL #150 ESQ. CALLE ESTRELLA DE MAR, COL. ESPERANZA III,  
 C.P. 23096, LA PAZ, B.C.S. TEL.- 612 124 26 73  
 Email: recursosmateriales@cobachbcs.edu.mx

FECHA DE ELABORACION  
 08/09/2025  
 FECHA DE COTIZACIÓN  
 04/09/2025  
 VIGENCIA DE COTIZACIÓN:

35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 3
AURELIO CASTILLO RODRIGUEZ "REFRIGERACION AIRE ACOND. Y ELECT. CASTILLO"	CLAUDIA LIZBET CHAVEZ ACEVEDO "MACHADO REFRIGERACION"	YESELY YUNZBETH LOPEZ GALLARDO "SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA DE B.C.S."
DIRECCION:		
GOMEZ FARIAS EICUAUHTEMOC Y SONORA, COL. PUEBLO NUEVO, C.P. 23060, LA PAZ, B.C.S.	CALLE GAMA No.- 1840 COL. LIBERTAD, C.P. 23070, LA PAZ, B.C.S.	CALLE PLATEADA #430, COL.ARCOIRIS III, C.P. 23088, LA PAZ, B.C.S.
TELEFONO: 612 146 10 27	TELEFONO: 612 122 73 59	TELEFONO: 612) 157 57 49
RFC: CARA-671112-384	RFC: CAAC-940126-A20	RFC: LOGY-851115-625
COND. ENTREGA: 2, 3 Y 5 DIAS HABLES CONTANDO APARTIR DEL 2DO. DIA DE LA AUTORIZACION Y DEL CENTRO DE TRABAJO	COND. ENTREGA: 6 DIAS, CONTANDO APARTIR DEL ANTICIPO	COND. ENTREGA: 3 Y 6 DIAS, CONTANDO APARTIR DEL ANTICIPO, Y DEL CENTRO DE TRABAJO
GARANTIA: 6 MESES CONTRA PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL TRABAJO	GARANTIA: 1 MES	GARANTIA: 2 MES APARTIR DE LA FECHA DEL TERMINO DEL TRABAJO
COND.DE PAGO CREDITO 15 DIAS	COND.DE PAGO 50% ANTICIPO, RESTO AL TERMINO DEL TRABAJO	COND.DE PAGO 50% ANTICIPO, RESTO AL TERMINO DEL TRABAJO

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	PLANTEL 03								
	DESMONTE DE MINISPLIT DE 5 TON. A CAMBIAR POR EQUIPO NUEVO	2	SERVICIO	\$2,800.00	\$5,600.00	\$3,200.00	\$6,400.00	\$3,200.00	\$6,400.00
	INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE 5 TON. TIPO PISO TECHO, SE CONSIDERA, SOLDADURAS, CONEXIÓN, ARRANQUE Y PRUEBAS	2	SERVICIO	\$18,600.00	\$37,200.00	\$20,200.00	\$40,400.00	\$21,600.00	\$43,200.00
	KIT DE INSTALACIÓN, SE CONSIDERA, TUBERÍA DE COBRE DE 3/4, 3/8, ARMAFLEX COMO ASLANTE, TUBERÍA LICUATA DE 1/2, CABLE CAL. 14 PARA INTERCONEXIÓN DE EVAPORADOR CON CONDENSADOR.	12	ML	\$680.00	\$8,160.00	\$880.00	\$10,560.00	\$900.00	\$10,800.00
	PLANTEL 07								
	INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE 5 TON. TIPO PISO TECHO, SE CONSIDERA, SOLDADURAS, CONEXIÓN, ARRANQUE Y PRUEBAS	1	SERVICIO	\$25,300.00	\$25,300.00	\$26,850.00	\$26,850.00	\$27,800.00	\$27,800.00
	KIT DE INSTALACIÓN, SE CONSIDERA, TUBERÍA DE COBRE DE 3/4, 3/8, ARMAFLEX COMO ASLANTE, TUBERÍA LICUATA DE 1/2, CABLE CAL. 14 PARA INTERCONEXIÓN DE EVAPORADOR CON CONDENSADOR.	4	ML	\$1,217.50	\$4,870.00	\$1,350.00	\$5,400.00	\$1,550.00	\$6,240.00
	INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE 1 TON. TIPO PARED, SE CONSIDERA, SOLDADURAS, CONEXIÓN, ARRANQUE Y PRUEBAS	3	SERVICIO	\$7,150.00	\$21,450.00	\$7,950.00	\$23,850.00	\$9,760.00	\$29,280.00
	INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE 2 TON. TIPO PARED, SE CONSIDERA, SOLDADURAS, CONEXIÓN, ARRANQUE Y PRUEBAS	1	SERVICIO	\$10,800.00	\$10,800.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$12,800.00	\$12,800.00
	PLANTEL 08								
	DESMONTE DE MINISPLIT DE 5 TON. A CAMBIAR POR EQUIPO NUEVO	3	SERVICIO	\$2,400.00	\$7,200.00	\$2,800.00	\$8,400.00	\$3,200.00	\$9,600.00
	DESMONTE DE MINISPLIT DE 2 TON. A CAMBIAR POR EQUIPO NUEVO	1	SERVICIO	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$2,600.00	\$2,600.00
	INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE 1 TON. TIPO PARED, SE CONSIDERA, SOLDADURAS, CONEXIÓN, ARRANQUE Y PRUEBAS	2	SERVICIO	\$5,100.00	\$10,200.00	\$5,600.00	\$11,200.00	\$6,200.00	\$12,400.00
	INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE 2 TON. TIPO PARED, SE CONSIDERA, SOLDADURAS, CONEXIÓN, ARRANQUE Y PRUEBAS	6	SERVICIO	\$8,500.00	\$51,000.00	\$9,400.00	\$56,400.00	\$9,800.00	\$58,800.00



